

# **Sanepar executa obra de modernização em adutoras de Guaratuba**

03/02/2026

Sanepar

Após estudos sobre solo onde estão instaladas duas importantes adutoras responsáveis pela distribuição de água em Guaratuba, no Litoral do Estado, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realiza o trabalho para a troca de 400 metros de extensão de tubulação de grande porte. O trabalho iniciou na semana passada. Além da substituição por um material mais moderno, a empresa optou por um novo sistema na instalação, com tubulação aérea, mais adequada ao solo da região.

A operação deve estar concluída até 10 de fevereiro e reduz o risco de rompimentos das adutoras, por onde passa a água que sai das Estações de Tratamento Saí-Guaçu e Morro Grande, rumo a dois dos cinco reservatórios da cidade.

A decisão foi tomada após a Sanepar constatar que o solo da região - uma área a cerca de 200 metros do Posto da Polícia Rodoviária Estadual em Coroados, à beira da PR-412 - ficou mais úmido e menos firme com o passar dos anos. Essa mudança no ambiente aumentou o risco de os tubos “trabalharem” (se movimentarem de forma indevida), e se romperem ou se desconectarem com maior frequência.

- **Rolândia vai receber obras para ampliar atendimento de água e esgoto para 2 mil famílias**
- **Investimento em saneamento triplica riqueza social do Paraná, aponta Trata Brasil**

“Neste caso, antecipamos esta obra no trecho de maior instabilidade do solo para entregá-la antes do Carnaval, momento em que muitos foliões escolhem Guaratuba para festejar”, explica o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

A empresa está investindo R\$ 1,7 milhão no reforço de duas linhas de distribuição que formam a adutora, cada uma com 400 milímetros. A maior parte da tubulação vai ficar a céu aberto, instalada sobre pórticos de concreto e metal,

elevados cerca de 1,5 metro do chão. “Como passam em área de baixa urbanização, a tubulação elevada é uma opção eficiente, de mais rápida instalação e segura às pessoas”, explica o gerente da Sanepar no Litoral, Marcos Eduardo Muniz.

- **Voluntariado cresce na Sanepar e se consolida como estratégia de ação social e ambiental**

**ETAPAS** – A primeira parte da intervenção foi a drenagem do solo, seguida da cravação de perfis para a fundação da obra e construção dos pórticos. Na última quarta-feira (28), chegaram os novos tubos, feitos em aço com 12 metros de extensão cada. A troca está sendo feita em dois momentos para assegurar a manutenção do abastecimento.

A primeira fase está isolando uma das adutoras para a substituição das tubulações, enquanto a outra segue abastecendo a cidade com o suporte da água tratada e “guardada” em reservatórios temporários, instalados pela Sanepar para o Verão Maior Paraná 2025/2026. A operação se repete para a segunda adutora.